

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	งานอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ								
๓	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- เสาค้ำ ขนาด ๐.๓๕ X ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๐ เมตร	๑๐๐.๐๐	ต้น	๖,๗๖๔.๕๗	๖๗๖,๔๕๗.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๖,๔๕๗.๐๐	
	- เสาค้ำ ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐ เมตร	๖.๐๐	ต้น	๕,๑๖๒.๕๐	๓๐,๙๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๓๖,๓๗๕.๐๐	
	- คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ ksc	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๔๘,๑๑๒.๒๒	๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๕๘,๕๑๒.๒๒	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๘๐ KSC + งานเทคอนกรีตทับหน้าหนา ๐.๐๕ ม.	๑,๐๙๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๙๐.๖๕	๒,๑๗๙,๗๖๑.๗๕	๔๘๕.๐๐	๕๓๑,๐๗๕.๐๐	๒,๗๑๐,๘๓๖.๗๕	
	- ทราดยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๒.๗๑	๒,๑๓๐.๘๔	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๒,๕๖๖.๘๔	
	- เหล็กเสริม								
	RB ๖ mm.	#####	กก.	๒๔.๘๓	๗๕๑,๘๐๒.๗๔	๔.๑๐	๑๒๔,๑๓๙.๘๐	๘๗๕,๙๔๒.๕๔	
	RB ๘ mm.	๗,๖๘๓.๐๐	กก.	๒๓.๙๙	๑๘๔,๓๑๙.๑๗	๔.๑๐	๓๑,๕๐๐.๓๐	๒๑๕,๘๑๘.๖๔	
	DB ๑๒ mm.	#####	กก.	๒๒.๗๗	๓๐๓,๙๗๙.๕๐	๓.๓๐	๔๔,๐๕๕.๐๐	๓๐๘,๐๓๔.๕๐	
	DB ๑๖ mm.	#####	กก.	๒๒.๔๖	๔๗๔,๖๔๗.๑๘	๓.๓๐	๖๙,๗๓๘.๙๐	๕๔๔,๓๘๖.๐๘	
	DB ๒๐ mm.	#####	กก.	๒๒.๔๘	๕๔๘,๖๒๔.๔๐	๒.๙๐	๗๐,๗๗๔.๕๐	๖๑๙,๓๙๘.๙๐	
	DB ๒๕ mm.	๙,๓๕๕.๐๐	กก.	๒๒.๒๕	๒๐๘,๑๔๘.๗๕	๒.๙๐	๒๗,๑๒๙.๕๐	๒๓๕,๒๗๘.๒๕	
	WIRE MESH ๔ mm. # ๐.๒๕ m.	๒,๗๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๖๙,๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑๓,๙๕๐.๐๐	๘๓,๗๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๕,๔๗๘,๗๐๔.๕๕		๑,๐๔๘,๕๕๙.๐๐	๖,๕๒๗,๒๖๓.๕๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๕,๔๗๘,๗๐๕		๑,๐๔๘,๕๕๙	๖,๕๒๗,๒๖๓.๕๕	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒,๐๕๙.๐๐	กก.	๓๗.๓๙	๗๖,๙๘๖.๐๑			๗๖,๙๘๖.๐๑	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นน.๒๕๐	๑,๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๓๖๑,๙๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๔๐๐,๔๐๐.๐๐	
	- ไม้แบบ ๕๐%	๓,๐๙๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๖๐.๐๐	๑,๔๒๕,๐๘๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔๑๒,๐๓๔.๐๐	๑,๘๓๗,๑๑๔.๐๐	
	- ไม้ค้ำยัน ๓๐%	๑,๗๕๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๗๐๓,๒๐๐.๐๐			๗๐๓,๒๐๐.๐๐	
	- ตะปู	๒,๐๒๕.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๘๕,๑๗๑.๕๐			๘๕,๑๗๑.๕๐	
	- แผ่นพลาสติกรองพื้น	๑,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	
	- งานกำจัดปลวกและวางท่ออัดน้ำยากำจัดปลวกรอบอาคารฯ	๑.๐๐	งาน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			๔๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล.				๘,๑๙๓,๐๔๒.๐๖	#####		๙,๖๙๗,๖๓๕.๐๖	
๔	งานหลังคา								
	- Metal sheet หนา ๐.๔๐ มม. บุฉนวนกันความร้อน PE	๔๖๖.๒๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๗๗,๑๕๖.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒,๖๓๔.๐๐	๒๐๙,๗๙๐.๐๐	
	- ครอบสัน	๑๓๐.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	
	- แปเหล็กC๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ mm.นน. ๒๓.๕ กก./ท่อน	๒,๖๘๐.๐๐	กก.	๒๙.๒๓	๗๘,๓๓๖.๔๐	๑๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๕,๑๓๖.๔๐	
	- ฉันทันเหล็กC๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ mm.๒๕.๕ กก./ท่อน	๑,๖๘๐.๐๐	กก.	๓๒.๙๙	๕๕,๔๒๓.๒๐	๑๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๗๒,๒๒๓.๒๐	
	- สีกันสนิม	๑.๐๐	งาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานหลังคา				๓๕๓,๙๑๕.๖๐		๘๒,๗๓๔.๐๐	๔๓๖,๖๔๙.๖๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
๕	งานผนัง								
	- ก่ออิฐมวลเบา	๔,๕๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒๕.๐๐	๑,๐๓๐,๕๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๗๔,๘๐๐.๐๐	๑,๓๐๕,๓๐๐.๐๐	
	- คอนกรีตทับหลัง + เสาค้ำ	๒,๘๐๙.๐๐	ม.	๑๑๕.๐๐	๓๒๓,๐๓๕.๐๐	๔๔.๐๐	๑๒๓,๕๙๖.๐๐	๔๔๖,๖๓๑.๐๐	
	- ฝิวฉาบปูนเรียบ	#####	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๕๕๔,๕๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๘๔๐,๕๐๐.๐๐	๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	
	- ฝิวฉาบปูนเซาะร่อง(ด้านหน้า-ข้าง)	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๓๑,๙๐๐.๐๐	๑๑๓.๐๐	๖๒,๑๕๐.๐๐	๙๔,๐๕๐.๐๐	
	- ฝิวบุกระเบื้องเคลือบ ๘"x๑๐"	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๘๑,๒๕๐.๐๐	๒๗๖,๒๕๐.๐๐	
	- ฝิวบุไม้สังเคราะห์ ทรายข้าง ๓"	๑๐๕.๐๐	ตร.ม.	๕๒๐.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๘๐,๘๕๐.๐๐	
	- ฝิวบุกระเบื้องเคลือบ ๑๖"x๑๖"	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๗,๕๘๔.๐๐	๒๔,๓๘๔.๐๐	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง เสา + คาน	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	
		รวมงานผนัง			๒,๒๖๕,๕๓๕.๐๐		#####	๓,๗๐๙,๒๖๕.๐๐	
๖	งานวัสดุผิวพื้น								
	- ฝิวขัดหายาบ	๖๖๓.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๕๓,๐๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๓,๑๕๐.๐๐	๘๖,๑๙๐.๐๐	
	- ฝิวบุกระเบื้องเคลือบ ๘"x๘" (F๒)	๗๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙๖,๘๗๕.๐๐	๓๑๓,๘๗๕.๐๐	
	- ฝิวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔"x๒๔" (F๓)	๑,๕๓๖.๐๐	ตร.ม.	๔๘๐.๐๐	๗๓๗,๒๘๐.๐๐	๒๒๒.๐๐	๓๔๐,๙๙๒.๐๐	๑,๐๗๘,๒๗๒.๐๐	
	- ฝิวบุกระเบื้องเคลือบ ๑๒"x๑๒" (F๔)	๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๕๕,๓๐๐.๐๐	๑๖๐,๓๐๐.๐๐	
		ยอดยกไป			๑,๑๑๒,๓๒๐.๐๐		๕๒๖,๓๑๗.๐๐	๑,๖๓๘,๖๓๗.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๑,๑๑๒,๓๒๐		๕๒๖,๓๑๗	๑,๖๓๘,๖๓๗.๐๐	
	- ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม (F๕)	๔๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑๕.๐๐	๕๑,๑๗๕.๐๐	๘๒.๐๐	๓๖,๔๙๐.๐๐	๘๗,๖๖๕.๐๐	
	- ผิวขัดหยาบเซาะร่องกันลื่น	๒๖๕.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๙,๒๗๕.๐๐	๒๕,๑๗๕.๐๐	
	- จุ่มบันไดอลูมิเนียม อย่างหนา	๓๖๐.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	
	รวมงานวัสดุผิวพื้น				๑,๑๙๗,๓๙๕.๐๐		๕๘๒,๘๘๒.๐๐	๑,๗๘๐,๒๗๗.๐๐	
๗	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าท้องพื้นสำเร็จรูป ฉาบแต่งร่อง	๙๗๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๓,๙๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๗๙,๕๔๐.๐๐	๑๑๓,๔๙๐.๐๐	
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ	๑,๙๗๗.๓๖	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๕๙๓,๒๐๘.๐๐	๗๕.๐๐	๑๔๘,๓๐๒.๐๐	๗๔๑,๕๑๐.๐๐	
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ บุด้วยฉนวนกันความร้อน (เฉพาะ ชั้น ๕)	๔๖๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘๕.๐๐	๑๗๙,๐๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๓๔,๘๗๕.๐๐	๒๑๓,๙๐๐.๐๐	
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ด เคร่า T-BAR	๑๔๗.๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๔๑,๘๙๕.๐๐	๕๒.๐๐	๗,๖๔๔.๐๐	๔๙,๕๓๙.๐๐	
	รวมงานฝ้าเพดาน				๘๔๘,๐๗๘.๐๐		๒๗๐,๓๖๑.๐๐	๑,๑๑๘,๔๓๙.๐๐	
๘	งานประตู								
	- ป๑	๓.๐๐	ชุด	๑๒,๘๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐			๓๘,๔๐๐.๐๐	
	- ป๒	๓.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐			๔๐,๕๐๐.๐๐	
	- ป๓	๒๔.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๓๑๔,๒๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓๗๘,๙๐๐.๐๐		๔,๒๐๐.๐๐	๓๘๓,๑๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๓๗๘,๙๐๐.๐๐		๔,๒๐๐.๐๐	๓๘๓,๑๐๐.๐๐	
	- ป๔a	๒๔.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	
	- ป๔b	๒๔.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	
	- ป๕	๔๘.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๙๖,๔๐๐.๐๐	
	- ป๖	๒๔.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	
	- ป๗	๒๔.๐๐	ชุด	๕,๘๐๐.๐๐	๑๓๙,๒๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๔๓,๔๐๐.๐๐	
	- ป๘	๒๔.๐๐	ชุด	๒๒,๕๐๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐			๕๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- ป๙	๖.๐๐	ชุด	๓๔,๕๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐			๒๐๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานประตู				๒,๐๓๓,๑๐๐.๐๐		๓๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๖,๑๐๐.๐๐	
๙	งานหน้าต่าง								
	- น๑	๖.๐๐	ชุด	๔,๖๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐			๒๗,๖๐๐.๐๐	
	- น๒	๓.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐			๔,๖๕๐.๐๐	
	- น๓	๒๔.๐๐	ชุด	๓,๔๕๐.๐๐	๘๒,๘๐๐.๐๐			๘๒,๘๐๐.๐๐	
	- น๔	๔๘.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๒๓๒,๘๐๐.๐๐			๒๓๒,๘๐๐.๐๐	
	- น๕	๔๘.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐			๑๔๔,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๔๙๑,๘๕๐.๐๐			๔๙๑,๘๕๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๔๙๑,๘๕๐			๔๙๑,๘๕๐.๐๐	
	- น๖	๒๔.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐			๒๕,๒๐๐.๐๐	
	- น๗	๒๔.๐๐	ชุด	๙๘๐.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐			๒๓,๕๒๐.๐๐	
	- น๘	๑๒.๐๐	ชุด	๔,๘๙๐.๐๐	๕๘,๖๘๐.๐๐			๕๘,๖๘๐.๐๐	
	รวมงานหน้าต่าง				๕๙๙,๒๕๐.๐๐			๕๙๙,๒๕๐.๐๐	
๑๐	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม (นั่งราบ) ชักโครก	๒๔.๐๐	ชุด	๔,๔๕๐.๐๐	๑๐๖,๘๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๗,๑๕๒.๐๐	๑๑๓,๙๕๒.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์+อุปกรณ์	๒๔.๐๐	ชุด	๓,๔๕๐.๐๐	๘๒,๘๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๗,๑๕๒.๐๐	๘๙,๙๕๒.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อน+วาล์ว	๒๔.๐๐	ชุด	๙๙๐.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒๖,๖๕๐.๐๐	
	- สายชำระ	๒๔.๐๐	ชุด	๔๘๕.๐๐	๑๑,๖๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๗๕.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๒๔.๐๐	ชุด	๓๐๕.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐,๖๒๕.๐๐	
	- ที่ใส่สบู่	๒๔.๐๐	ชุด	๓๐๕.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐,๖๒๕.๐๐	
	- กระจกเงาติดผนัง กรอบอลูมิเนียม ๐.๕๐x๐.๗๐	๒๔.๐๐	ชุด	๙๙๐.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๕,๗๖๐.๐๐	
	- บานปิด-เปิด P.V.C.	๒๔.๐๐	ชุด	๒,๒๕๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	๔๘.๐๐	ชุด	๘๕.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓๒๑,๔๘๐.๐๐		๓๒,๕๔๔.๐๐	๓๕๔,๐๒๔.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๓๒๑,๔๘๐		๓๒,๕๔๔	๓๕๔,๐๒๔.๐๐	
	- ราวแขวนผ้า	๒๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
	- ตะแกรงพื้น (ดักกลิ่น)	๔๘.๐๐	ชุด	๒๖๐.๐๐	๑๒,๔๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐	
	- ท็อปเคาน์เตอร์หินแกรนิต	๒๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานสุขภัณฑ์				๓๙๙,๙๖๐.๐๐		๔๒,๑๔๔.๐๐	๔๔๒,๑๐๔.๐๐	
๑๑	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ P.V.C. ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๑๒๐.๐๐	เส้น	๕๑.๘๗	๖,๒๒๔.๔๐	๑๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๘,๐๒๔.๔๐	
	- ท่อ P.V.C. ๑ ๑/๔" ชั้น ๘.๕	๑๒.๐๐	เส้น	๗๒.๙๐	๘๗๕.๘๐	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๑๑๕.๘๐	
	- ท่อ P.V.C. ๑ ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๒๖.๐๐	เส้น	๑๕๘.๘๘	๔,๑๓๐.๘๘	๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๖๕๐.๘๘	
	- ท่อ P.V.C. ๒" ชั้น ๑๓.๕	๑๕.๐๐	เส้น	๒๔๒.๙๙	๓,๖๔๔.๘๕	๓๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๐๙๕.๘๕	
	- ท่อ P.V.C. ๒" ชั้น ๘.๕	๘๑.๐๐	เส้น	๑๕๑.๔๐	๑๒,๒๖๓.๔๐	๓๕.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	๑๕,๑๓๓.๘๐	
	- ท่อ P.V.C. ๓" ชั้น ๘.๕	๖๒.๐๐	เส้น	๓๓๒.๗๑	๒๐,๖๒๘.๐๒	๔๕.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	๒๓,๔๔๖.๐๒	
	- ท่อ P.V.C. ๔" ชั้น ๘.๕	๒๒๒.๐๐	เส้น	๕๓๘.๓๒	๑๑๙,๑๒๓.๘๔	๖๐.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐	๑๒๖,๘๔๓.๘๔	
	- ท่อ P.V.C. ๖" ชั้น ๑๓.๕	๕.๐๐	เส้น	๑,๗๒๒.๙๙	๘,๖๑๔.๙๕	๙๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๙,๑๐๖.๙๕	
	- อุปกรณ์ดักขยะ P-TAP ๓ "	๒๔.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๗๘,๑๘๕.๑๔		๒๓,๗๕๐.๐๐	๒๐๑,๙๓๕.๑๔	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ถว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๑๗๘,๑๘๕.๑๔		๒๓,๗๕๐.๐๐	๒๐๑,๙๓๕.๑๔	
	- อุปกรณ์ + ข้อต่อ + กาว	๑.๐๐	งาน	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	
	- ประตูน้ำ ๑"	๒๔.๐๐	ชุด	๓๒๕.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- ประตูน้ำ ๒"	๘.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์น้ำ ๑/๒"	๒๔.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์น้ำ ๒"	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
	- ตะแกรงดักขยะรูปโดม Ø ๖"	๓๖.๐๐	ชุด	๘๙๐.๐๐	๓๒,๐๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๒,๘๘๐.๐๐	
	- ตะแกรงดักขยะรูปโดม Ø ๔"	๒๔.๐๐	ชุด	๗๙๐.๐๐	๑๘,๙๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๖,๑๖๐.๐๐	
	- ตะแกรงดักขยะที่พื้น Ø ๒"	๑๑๔.๐๐	ชุด	๕๙๐.๐๐	๖๗,๒๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๔๖๐.๐๐	
	- จุกเปิดล้างท่อที่พื้น Ø ๖"	๖.๐๐	ชุด	๑๑๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
	- ถังบำบัด AQUA GT-๒๐๐๐	๓.๐๐	ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	
	- ถังบำบัด AQUA GT-๓๐๐๐	๓.๐๐	ชุด	๒๖,๕๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	
	- ถังบำบัด AQUA ST-๖๐๐๐	๓.๐๐	ชุด	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	
	- ถังบำบัด AQUA ABF-๒๐๐๐	๓.๐๐	ชุด	๕๑,๕๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	
	- ถังบำบัด AQUA ABF-๕๐๐๐	๓.๐๐	ชุด	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑,๑๔๑,๔๐๕.๑๔		๑๙๓,๙๕๐.๐๐	๑,๓๓๕,๓๕๕.๑๔	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๑,๑๔๑,๔๐๕		๑๙๓,๙๕๐	๑,๓๓๕,๓๕๕.๑๔	
	- ท่อคอนกรีตอัดแรง ๐.๖๐ ม.	๑๓๒.๐๐	ม.	๖๕๕.๙๑	๘๖,๕๘๐.๑๒	๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๕๘๐.๑๒	
	- รางระบายน้ำค.ส.ล.กว้าง ๐.๔๐ ม พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	๑๖๒.๐๐	ม.	๑,๙๐๐.๐๐	๓๐๗,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๕๖,๗๐๐.๐๐	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ๐.๘๐x๐.๘๐ ม.	๙.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓๕,๖๕๐.๐๐	
	รวมงานสุขาภิบาล				๑,๕๖๗,๒๘๕.๒๖		๓๑๑,๗๐๐.๐๐	๑,๘๗๘,๙๘๕.๒๖	
๑๒	งานไฟฟ้าและงานระบบ								
	MAIN INCOMING LOW VOLTAGE								
	- Cable NYY ๑C x ๒๔๐ Sp.mm. (หม้อแปลง ถึง MDB)	๘๐๐.๐๐	เมตร	๙๗๐.๐๐	๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๐๐.๐๐	
	- Cable NYY ๑C x ๙๕ Sp.mm.	๕๐.๐๐	เมตร	๓๘๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
	- Conduit HDPE ๑๒๕ mm	๕๐.๐๐	เมตร	๓๑๘.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	
	- Conduit HDPE ๙๐ mm	๒๕๐.๐๐	เมตร	๑๖๖.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๔๘,๗๕๐.๐๐	
	- Conduit HDPE ๖๓ mm	๕๐.๐๐	เมตร	๘๓.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	๒๔.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	
	- MAN HOLD ๑.๒๐ x ๑.๒๐ m	๑.๐๐	set	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- Accessories	๑.๐๐	lot	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๙๒๑,๕๕๐.๐๐		๑๒๘,๖๕๐.๐๐	๑,๐๕๐,๒๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๙๒๑,๕๕๐.๐๐		๑๒๘,๖๕๐.๐๐	๑,๐๕๐,๒๐๐.๐๐	
	ระบบภายในอาคาร								
	ตู้ MDB	๑.๐๐	ตู้	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓๖,๕๐๐.๐๐	
	ตู้ ๑DB๑,๑DB๒,๑DB๓	๓.๐๐	ตู้	๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๒๕๖,๕๐๐.๐๐	
	ตู้ Consumer Unit ๖ CKT.	๒๔.๐๐	ตู้	๓,๕๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๔,๔๐๐.๐๐	
	- MCB ๒P ๕๐AT ๑๐KA.@๑ Ea.								
	- MCB ๑P ๑๐AT.๖KA.@๒ Ea.								
	- MCB ๑P ๑๖AT.๖KA.@๓ Ea.								
	- MCB ๑P ๒๐AT.๖KA.@๑ Ea.								
	ตู้ Consumer Unit ๖ CKT.	๒.๐๐	ตู้	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	
	- MCB ๒P ๓๒AT ๑๐KA.@๑ Ea.								
	- MCB ๑P ๑๐AT.๖KA.@๒ Ea.								
	- MCB ๑P ๑๖AT.๖KA.@๒ Ea.								
	ตู้ Consumer Unit ๘ CKT.	๑.๐๐	ตู้	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	
	- MCB ๒P ๕๐AT ๑๐KA.@๑ Ea.								
	ยอดยกไป				๑,๓๘๓,๗๕๐.๐๐		๑๖๖,๖๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๓๕๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๑,๓๙๓,๗๕๐.๐๐		๑๖๖,๖๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๓๕๐.๐๐	
	- MCB ๑P ๑๐AT.๖KA.@๕ Ea.								
	- MCB ๑P ๑๖AT.๖KA.@๓ Ea.								
	- ระบบสายดิน	๑.๐๐	เหมา	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	
	ท่อและรางไฟฟ้า								
	- รางไฟฟ้า W/W ๒๐๐x๑๐๐(Epoxy Powder)	๔๑.๐๐	ม.	๒๘๑.๐๐	๑๑,๕๒๑.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑๖,๕๔๑.๐๐	
	- รางไฟฟ้า W/W ๑๐๐x๑๐๐(Epoxy Powder)	๖๐.๐๐	ม.	๒๑๖.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	
	- ท่อ EMT ๑"	๒๖๗.๐๐	ม.	๖๕.๐๐	๑๗,๓๕๕.๐๐	๒๕.๐๐	๖,๖๗๕.๐๐	๒๔,๐๓๐.๐๐	
	- ท่อ EMT ๓/๔"	๙.๐๐	ม.	๕๒.๐๐	๔๖๘.๐๐	๒๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๔๘.๐๐	
	- Support&Fitting	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบ	๑.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW ๙๕mm๒	๕๕๐.๐๐	ม.	๔๑๑.๐๐	๒๒๖,๐๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๕๐.๐๐	
	- สาย THW ๑๖mm๒	#####	ม.	๖๕.๐๐	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	
	- สาย THW ๖mm๒	๘๐๐.๐๐	ม.	๓๔.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑,๘๒๓,๓๐๔.๐๐		๓๓๐,๕๗๕.๐๐	๒,๑๕๓,๘๗๙.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๑,๘๒๓,๓๐๔.๐๐		๓๓๐,๕๗๕.๐๐	๒,๑๕๓,๘๗๙.๐๐	
	- สาย VAF ๒x๔/๒.๕ mm๒	๒๕๐.๐๐	ม.	๘๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	
	- สาย VAF ๒x๒.๕/๑.๕ mm๒	#####	ม.	๔๔.๐๐	๑๘๙,๒๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๒๐๐.๐๐	
	- สาย VAF ๒x๒.๕ mm๒	#####	ม.	๒๑.๕๐	๕๘,๐๕๐.๐๐	๑๖.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๒๕๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบ	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	สวิทซ์,ปลั๊ก,โคมไฟฟ้า								
	- สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก ๑ ช่อง	๒๒๐.๐๐	ชุด	๕๕.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	
	- สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก ๒ ช่อง	๒๔.๐๐	ชุด	๘๑.๐๐	๑,๙๔๔.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๔,๑๐๔.๐๐	
	- สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก ๓ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๑๐๘.๐๐	๑๐๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๒๘.๐๐	
	- สวิทซ์สองทางพร้อมหน้ากาก ๑ ช่อง	๔.๐๐	ชุด	๗๓.๐๐	๒๙๒.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๖๑๒.๐๐	
	- สวิทซ์ทางเดียวและสวิทซ์หึ่งท้อยพร้อมหน้ากาก ๒ ช่อง	๒๔.๐๐	ชุด	๒๖๑.๐๐	๖,๒๖๔.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	
	- เตารับถ้วยเสียบขากลมแบนมีกรวดพร้อมหน้ากาก ๑ ช่อง	๔๔.๐๐	ชุด	๑๐๒.๐๐	๔,๔๘๘.๐๐	๙๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๘,๔๔๘.๐๐	
	- เตารับถ้วยเสียบขากลมแบนมีกรวดพร้อมหน้ากากเปิดตลอด	๓๙๑.๐๐	ชุด	๑๕๖.๐๐	๖๐,๙๙๖.๐๐	๙๐.๐๐	๓๕,๑๙๐.๐๐	๙๖,๑๘๖.๐๐	
	- Handy Box	๒๔.๐๐	ชุด	๓๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐	
	- Junction Box พร้อมจุดต่อสาย	๒๔.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๘.๐๐	๔๓๒.๐๐	๑,๙๙๒.๐๐	
	ยอดยกไป				๒,๑๘๙,๐๒๖.๐๐		๕๓๔,๖๙๗.๐๐	๒,๗๒๓,๗๒๓.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๒,๑๘๙,๐๒๖.๐๐		๕๓๔,๖๙๗.๐๐	๒,๗๒๓,๗๒๓.๐๐	
	- โคมอะคริลิคตัวยู ,ฝาครอบ Prismatic ติดลอย FL.๒x๓๖ W	๙๖.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑๔๑,๑๒๐.๐๐	
	cool white								
	- ฝาครอบอะคริลิคอัดนูน ฝ้าฝ้ายับซึม ชนิดฝาครอบ Prismatic ๑x๓๒ W	๒๔.๐๐	ชุด	๕๓๕.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- โคมอะคริลิคตัวยู ,ฝาครอบ Prismatic ติดลอย FL.๑x๓๖ W	๔๘.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๔๕,๑๒๐.๐๐	
	cool white							-	
	- โคมอะคริลิคตัวยู ,ฝาครอบ Prismatic ติดลอย FL.๑x๑๘ W Cool whi	๙๖.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๑,๖๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๙๐,๒๔๐.๐๐	
	- โคมกล่องเหล็ก ติดลอย FL.๑ x ๑๘ W. cool white	๘๑.๐๐	ชุด	๖๔๐.๐๐	๕๑,๘๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗,๒๙๐.๐๐	๕๙,๑๓๐.๐๐	
	- โคมกล่องเหล็ก ติดลอย FL.๑ x ๓๖ W. cool white	๒๒.๐๐	ชุด	๗๐๒.๐๐	๑๕,๔๔๔.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๗,๔๒๔.๐๐	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด ๒x๓๕ W	๒๐.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๙๙,๔๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ A	๒๔.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐			๑๕,๖๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบ	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ระบบเตือนภัยเพลิงไหม้								
	- ตู้ FCP ๓DZ/๓BZ W/Battery Back-Up ๑๕ min.	๑.๐๐	ตู้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ Manual Station	๑๖.๐๐	ตัว	๘๕๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๕,๕๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๒,๗๐๗,๓๕๐.๐๐		๕๘๒,๔๒๗.๐๐	๓,๒๘๙,๗๗๗.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๒,๗๐๗,๓๕๐.๐๐		๕,๘๒๒,๔๒๗.๐๐	๓,๒๘๙,๗๗๗.๐๐	
	- ท่อ EMT ๓/๔"	๙๐.๐๐	ม.	๔๒.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐	
	- ท่อ EMT ๑/๒"	๔๒.๐๐	ม.	๓๓.๐๐	๑,๓๘๖.๐๐	๑๘.๐๐	๗๕๖.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐	
	- สาย THW ๒.๕mm๒	๓๖๐.๐๐	ม.	๑๕.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	
	- สาย THW ๑.๕mm๒	๗๐๐.๐๐	ม.	๑๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- Support&Fitting	๑.๐๐	เหมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด ๕ กก.	๓๐.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐			๕๕,๕๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบ	๑.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	ระบบทีวี								
	- งานติดตั้งจานดาวเทียมขนาดเล็ก พร้อมกล่องรับสัญญาณ ๓ ตัว	๒๔.๐๐	ชุด	๗,๒๐๐.๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐			๑๗๒,๘๐๐.๐๐	
	ระบบ Data. Com.								
	- Rack ๑๒U (๖๐x๖๐x๕๕ cm.) Consist Of Patch Panel ๒๔ Port	๔.๐๐	ชุด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙๒,๘๐๐.๐๐	
	x ๓&Fixed Plate x ๓&Duplex Outlet ๖ CHx๑								
	- สายไฟเบอร์ออฟติก Outdoor ๒๔ Core	#####	ม	๔๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๑๑๕,๒๐๐.๐๐	
	- Media Converter ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-TX Multmode	๒.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐			๑๑,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓,๑๔๑,๒๑๖.๐๐		๖,๕๐,๓๐๓.๐๐	๓,๗๙๑,๕๑๙.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๓,๑๔๑,๒๑๖.๐๐		๖๕๐,๓๐๓.๐๐	๓,๗๙๑,๕๑๙.๐๐	
	- Switch ๒๔ pprt/Gbps Poe ports	๔.๐๐	จุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- สาย UTP Cat ๕E	#####	ม.	๑๕.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	
	- รางไฟฟ้า W/W ๑๐๐x๑๐๐(Epoxy Powder)	๖๐.๐๐	ม.	๑๘๖.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	
	- เตารับ RJ๔๕ พร้อมหน้ากาก	๗๒.๐๐	ชุด	๕๙๕.๐๐	๔๒,๘๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๔๙,๓๖๐.๐๐	
	- Support&Fitting	๑.๐๐	เหมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
	- ต่อเชื่อมจุด (รวมอุปกรณ์ต่อเชื่อม)และค่าทดสอบ	๒.๐๐	จุด			๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบ	๑.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- Air Terminal ๕/๘"x๘ M. W/Base Plate	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- Air Terminal ๕/๘"x๑ M. W/Base Plate	๔.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๒๔๙.๕๐	๙๙๘.๐๐	๙,๗๙๘.๐๐	
	- Cu Tape ๒๕x๓mm.	๖๕.๐๐	ม.	๓๕๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๓๐,๕๕๐.๐๐	
	- Bare Cu ๕๐mm๒	๓๒๐.๐๐	ม.	๒๒๐.๐๐	๗๐,๔๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๙๙,๖๐๐.๐๐	
	- PVC ๑"(PN๔)	๑๐๘.๐๐	ม.	๓๘.๐๐	๔,๑๐๔.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๖,๒๖๔.๐๐	
	- Ground Rod ๕/๘"x๑๐'	๑๘.๐๐	ชุด	๖๔๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๔,๖๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓,๔๔๓,๗๙๐.๐๐		๗๕๓,๓๔๑.๐๐	๔,๑๙๗,๑๓๑.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๓,๔๔๓,๗๙๐.๐๐		๗๕๓,๓๔๑.๐๐	๔,๑๙๗,๑๓๑.๐๐	
	- Tape Saddle ๒๕x๓mm.	๔๔.๐๐	ชุด	๖๖.๐๐	๒,๙๐๔.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๘,๑๘๔.๐๐	
	- Cable To Tape Clamp	๘.๐๐	ชุด	๔๑๕.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐	
	- Cable Saddle(For Metal Sheet)	๑๒๐.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	
	- Cable Run&Tap To Rod	๖.๐๐	ชุด	๒๘๕.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
	- Cable Horizontal To Rod	๑๒.๐๐	ชุด	๒๘๕.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	- Support&Fitting	๑.๐๐	เหมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
	- Accessories	๑.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานไฟฟ้าและงานระบบ				๓,๕๓๘,๑๔๔.๐๐		๗๘๘,๒๐๑.๐๐	๔,๓๒๖,๓๔๕.๐๐	
๑๓	งานสี								
	- สีภายนอก (สีอะคริลิกเงา ๑๐๐%)	๒,๕๓๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๐๑,๒๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๕,๙๐๐.๐๐	๑๗๗,๑๐๐.๐๐	
	- สีภายใน (สีอะคริลิกเงา ๑๐๐%)	๗,๙๙๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๗๙,๖๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๓๙,๗๐๐.๐๐	๕๑๙,๓๕๐.๐๐	
	- สีฝ้าเพดาน	๒,๗๗๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๙๗,๐๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๘๓,๒๒๐.๐๐	๑๘๐,๓๑๐.๐๐	
	รวมงานสี				๔๗๗,๙๔๐.๐๐		๓๙๘,๘๒๐.๐๐	๘๗๖,๗๖๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
๑๔	ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๕.๐๐ x ๕.๐๐ ม. ลึก๓.๐๐ ม. และถังเก็บน้ำสูง								
	- ดินซุด	๑๐๐.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐	๓.๐๐	ลิป.ม.	๕๓๑.๗๑	๑,๕๙๕.๑๓	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๑,๘๙๒.๑๓	
	- คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ ksc	๓.๐๐	ลิป.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๕,๕๕๑.๔๑	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๗๕๑.๔๑	
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๒๐.๐๐	ลิป.ม.	๑,๙๔๓.๙๓	๓๘,๘๗๘.๖๐	๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๖,๘๗๘.๖๐	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB ขนาด ๑๙ มม.	#####	กก.	๒๓.๙๙	๕๑,๕๗๘.๕๐	๔.๑๐	๘,๘๑๕.๐๐	๖๐,๓๙๓.๕๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๖๓.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๒,๖๔๙.๗๘	-	-	๒,๖๔๙.๗๘	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๗๑.๐๐	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๑๑๓,๘๒๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๖,๐๔๓.๐๐	๑๔๙,๘๖๓.๐๐	
	- ตะปู	๖๘.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๓,๑๗๗.๖๔	-	-	๓,๑๗๗.๖๔	
	- ฉาบปูนขัดมัน	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ ๑/๔"	๒.๐๐	ท่อน	๗๐๕.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ ๓/๔"	๑.๐๐	ท่อน	๓๖๘.๐๐	๓๖๘.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๕๕๘.๐๐	
	- ฝาเสตนเลส	๒.๐๐	ฝา	๑,๙๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๐๐.๐๐	
	- ติดตั้งแผ่นยางกันซึม (WATER STOP) ชนิดไม่มีรูตรงกลาง	๓๔.๐๐	เมตร	๒๕๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๑๑,๒๒๐.๐๐	
	- ท่อ พีวีซี ๒ นิ้ว พร้อมซุดและถมกลับ (ต่อประปาจากภายใน)	๘๐.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๒๔๖,๖๒๙.๐๖		๗๘,๑๗๕.๐๐	๓๒๔,๘๐๔.๐๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๒๔๖,๖๒๙.๐๖		๗๘,๑๗๕.๐๐	๓๒๔,๘๐๔.๐๖	
	- โรงสูบน้ำ ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พร้อมหลังคา	๑.๐๐	งาน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐			๙๐,๐๐๐.๐๐	
	- ถังเก็บน้ำสูง ๓๐ เมตร ขนาด ๓๐ คิว พร้อมงานฐานราก	๑.๐๐	ชุด	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐			๘๔๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม หมวดงานถังเก็บน้ำ คสล. และถังเก็บน้ำสูง (แซมเป็ญ)				๗๑๑,๖๒๙.๐๖		๗๘,๑๗๕.๐๐	๗๘๙,๘๐๔.๐๖	
๑๕	งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็กหนา๑๕ ซม.รอบอาคารพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	งานพื้น								
	- ทราฮายาบรองพื้น	๑๑๐.๕๐	ลิป.ม.	๕๓๒.๗๑	๕๘,๘๖๔.๔๖	๙๙.๐๐	๑๐,๙๓๙.๕๐	๖๙,๘๐๓.๙๖	
	- งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๑.๕๐	ลิป.ม.	๑,๙๔๓.๙๓	๖๔๔,๔๑๒.๘๐	๔๐๐.๐๐	๑๓๒,๖๐๐.๐๐	๗๗๗,๐๑๒.๘๐	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ mm.@ ๐.๒๕ m.	#####	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๕๓,๐๔๐.๐๐	๕.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	๖๔,๐๙๐.๐๐	
	- ไม้แบบ ๕๐%	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๔๖๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๔๑,๔๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงเข้าไม้แบบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	
	- ตะปู	๒๒.๕๐	กก.	๔๖.๗๓	๑,๐๕๑.๔๓	-	-	๑,๐๕๑.๔๓	
	- ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	๕๐.๐๐	กก.	๖๘.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๓,๔๐๐.๐๐	
	- ท่อคอนกรีตอัดแรง ๐.๖๐ ม.	๔๐.๐๐	ม.	๖๕๕.๙๑	๒๖,๒๓๖.๔๐	๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๓๖.๔๐	
	ยอดยกไป				๘๒๘,๔๐๕.๐๘		๑๘๖,๕๕๙.๕๐	๑,๐๑๔,๙๖๔.๕๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา				๘๒๘,๔๐๕.๐๘		๑๘๖,๕๕๙.๕๐	๑,๐๑๔,๙๖๔.๕๘	
	งานไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร								
	- เสาไฟเหล็ก สูง ๖ เมตร พร้อมงานฐานรากเสา	๖.๐๐	ท่อน	๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐			๔๕,๐๐๐.๐๐	
	- โคมไฟพร้อมหลอด ST -๒๒W-L/AL LED Tube Master ๒x๑๖	๖.๐๐	ชุด	๓,๔๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐			๒๐,๔๐๐.๐๐	
	- ท่อร้อยสายไฟ	๕๐.๐๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐			๑,๒๕๐.๐๐	
	- สายไฟ	๓.๐๐	ม้วน	๙๗๖.๐๐	๒,๙๒๘.๐๐			๒,๙๒๘.๐๐	
	- ตู้ควบคุมไฟขนาด ๖ ช่อง	๑.๐๐	ตู้	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
	- เบรกเกอร์ไฟ + ตู้กันน้ำ	๖.๐๐	กล่อง	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐			๔,๘๐๐.๐๐	
	- ค่าแรง + นี้อัดดินเสาไฟ	๑.๐๐	งาน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานเทคนิคเสริมเหล็กรอบอาคารพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง				๙๐๕,๗๘๓.๐๘		๑๘๖,๕๕๙.๕๐	#####	
๑๖	งานถนนคอนกรีตทางเข้าอาคาร								
	- ทราฮายาบรองพื้น	๗๓.๗๕	ลิป.ม.	๕๓๒.๗๑	๓๙,๒๘๗.๓๖	๙๙.๐๐	๗,๓๐๑.๒๕	๔๖,๕๘๘.๖๑	
	- งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๑.๒๕	ลิป.ม.	๑,๙๔๓.๙๓	๔๓๐,๐๙๔.๕๑	๔๐๐.๐๐	๘๘,๕๐๐.๐๐	๕๑๘,๕๙๔.๕๑	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ mm.@ ๐.๒๕ m.	#####	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๗,๓๗๕.๐๐	๔๒,๗๗๕.๐๐	
	- ไม้แบบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๔๖๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๕๓,๓๗๐.๐๐	
	รวมงานถนนทางเข้าอาคาร				๕๔๖,๑๘๑.๘๘		๑๑๕,๑๔๖.๒๕	๖๖๑,๓๒๘.๑๓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ที่ ๐๘๖/๒๕๖๗ สว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
๑๗	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ๕๐๐ kVA								
	งานติดตั้งหม้อแปลง ๕๐๐ kVA								
	- หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ kVA ๓ PHASE ๓๓๐๐-๔๐๐/๒๓๐ V	๑	ลูก	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	
	- งานติดตั้งชุดนั่งร้านหม้อแปลงขนาด ๓ เมตร	๑	ชุด	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- งานปักเสาแรงสูงต้นเบรกทางตรง	๒	ชุด	๔๖,๓๓๕.๐๐	๙๒,๖๗๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๖๗๐.๐๐	
	- งานปักเสาแรงสูงต้นเบรกทางโค้ง	๑	ชุด	๔๓,๕๙๐.๐๐	๔๓,๕๙๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๙๐.๐๐	
	- งานปักเสาแรงสูงต้นทางตรง	๖	ชุด	๑๖,๙๔๐.๐๐	๑๐๑,๖๔๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๖๔๐.๐๐	
	- งานแก้ไขดินเชื่อมต่อไลน์เดิม	๑	ตัน	๒๓,๕๔๕.๐๐	๒๓,๕๔๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๔๕.๐๐	
	- งานติดตั้งสายแรงสูง	๑	งาน	๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๕๐๐.๐๐	
	- ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าโดยประมาณ	๑	WORK	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์	๑	WORK	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานติดตั้งหม้อแปลง ๕๐๐ kVA				๙๐๗,๙๔๕.๐๐		๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๙,๙๔๕.๐๐	
	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน								
	- สาย THW-A ๑x๒๕ sq.mm	๓๐๐	M	๑๗.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	
	- แร็ค ๒ ช่อง หนา ๕ mm+ ลูกถ้วย	๔	SET	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	
	- โคมไฟ LED STREET LIGHT ๒x๑๘ W SC๕๒๑	๔	SET	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๘,๕๐๐.๐๐		๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	

