

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐ เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๑								
๑.๑	กระเบื้องเคลือบ พ๑	๕๖๔.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๑๙๗,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๗,๖๘๐.๐๐	๒๖๕,๐๘๐.๐๐	
๑.๒	ผนัง ผ๑	๒๑.๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๗,๗๗๐.๐๐	
๑.๓	ผนัง ผ๒	๒๑.๐	ตรม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐	
๑.๔	ประตู ป๑	๙.๐	ชุด	๑๐,๓๐๐.๐๐	๙๒,๗๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	
๑.๕	ประตู ป๒	๓.๐	บาน	๑๓,๓๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	
๑.๕	ประตู ป๖	๑.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๑.๖	หน้าต่าง น๑	๒๕.๐	ชุด	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๐๐.๐๐	
๑.๗	ช่องแสง น๒	๔.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๘	ติดตั้งพาร์ทิชันพร้อมเสาและฉากกันลัม	๓๐.๐	แผ่น	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๙	ติดตั้งป้ายชื่อห้อง	๑.๐	ชุด	๗,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	
๑.๑๐	ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด (ไฟเมก้าขาว) กรอบอลูมิเนียม	๓.๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๑	ติดตั้งราวบันไดและราวระเบียง	๒๔.๖	ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๓๑,๙๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๓๖,๙๐๐.๐๐	
๑.๑๒	ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๙.๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐	
๑.๑๓	ติดตั้งผ้าม่านประตู (สำหรับประตูครึ่งบานกระจก)	๓.๐	ชุด	๑,๓๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑.๑๔	กันห้องเก็บของใต้บันได	๒.๐	ห้อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๕	เจาะผนังพร้อมก่ออิฐบันได และติดตั้งประตู ป๔	๑.๐	บาน	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	
๑.๑๖	เปลี่ยนปลั๊ก ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๓๓.๐	จุด	๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
๑.๑๗	ติดตั้งปลั๊ก ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๗.๐	จุด	๓๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
๑.๑๘	ซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๑.๑๙	ซ่อมผ้าม่านที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๑.๒๐	ซ่อม/เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์แยกคุมไฟแต่ละห้อง	๑.๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๒๑	ติดตั้งสวิทช์ฮับ	๑.๐	ตัว	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๗๕๖,๓๘๐.๐๐		๑๑๔,๒๒๐.๐๐	๘๗๐,๖๐๐.๐๐	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๗๕๖,๓๘๐.๐๐		๑๑๔,๒๒๐.๐๐	๘๗๐,๖๐๐.๐๐	
๑.๒๒	เดินสายแลนพร้อมบ็อก	๒๒.๐	จุด	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	
๑.๒๓	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	๑.๐	จุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๑.๒๔	ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง								
	- กระจกเบี่ยงเคลือบ ๐.๓๐ X ๐.๓๐ ม.	๒๖.๖	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๙,๒๙๒.๕๐	๑๒๐.๐๐	๓,๑๘๖.๐๐	๑๒,๔๗๘.๕๐	
	- ผนังอลูมิเนียม+ประตู ๒๕	๔๖.๓	ตรม.	๓๘๐.๐๐	๑๗,๖๐๑.๖๐	๑๒๐.๐๐	๕,๕๕๘.๔๐	๒๓,๑๖๐.๐๐	
	- ประตู ๒๖ + วงกบ	๒.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนฝ้าเพดาน ที-บาร์	๑.๐	เหมา		-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง และท่อส้วม	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
	- โถส้วมชักโครก	๗.๐	โถ	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	
	- ฝักบัว + ก๊อกน้ำ	๓.๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	
	- โถปัสสาวะชาย	๒.๐	อัน	๒,๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	
	- แผงบังตาอลูมิเนียม	๑.๐	แผง	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
๑.๒๕	ห้องรองคนบตี								
	- เจาะผนังติดตั้งกระจกใสติดตาย (ผก)	๑.๐	เหมา	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	- เปลี่ยนอ่างล้างจานสแตนเลส, ประตูบานซิงค์, ตู้แขวน	๑.๐	ชุด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสงใยสังเคราะห์ สูง ๒.๑๐ ม.	๑.๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสงใยสังเคราะห์ สูง ๑.๔๐ ม.	๑.๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	- ปิดช่องแสงบ็อกแก้ว ๒ ด้าน	๑.๐	เหมา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-	๒,๐๐๐.๐๐	
	- ห้องน้ำ								
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ	๔.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	
	- รั้วประตู, โถส้วม, โถปัสสาวะ	๑.๐	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		-	๑,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๘๗๔,๔๗๔.๑๐		๑๓๒,๔๑๔.๔๐	๑,๐๐๖,๘๘๘.๕๐	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระปือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๘๗๔,๔๗๔.๑๐		๑๓๒,๔๑๔.๔๐	๑,๐๐๖,๘๘๘.๕๐	
	- ติดตั้งผนังอลูมิเนียม	๑.๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
	- โถส้วมชักโครกแบบขึ้นเดียว	๑.๐	โถ	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนท่อประปาและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		-	๑,๐๐๐.๐๐	
	- เปลี่ยนกระจกเงา	๑.๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	<b>รวมปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๑</b>				<b>๘๘๑,๕๒๔.๑๐</b>		<b>๑๓๒,๘๑๔.๔๐</b>	<b>๑,๐๑๔,๓๓๘.๕๐</b>	
<b>๒</b>	<b>ปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๒</b>								
๒.๑	หน้าต่าง น๑	๒๖.๐	ชุด	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	
๒.๒	ช่องแสง น๒	๔.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๓	ติดตั้งป้ายชื่อห้อง	๑.๐	ชุด	๗,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	
๒.๔	ติดตั้งราวบันไดและราวระเบียง	๓๓.๐	ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	
๒.๕	ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด (โฟมเก้าขาว) กรอบอลูมิเนียม	๑.๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๖	เปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด (โฟมเก้าขาว)	๕.๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
๒.๗	ย้ายบอร์ดประกาศเดิมไปติดตั้งใหม่ พร้อมเปลี่ยนพื้นสักหลาด	๔.๐	บอร์ด	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๒.๘	ซ่อมผ้าม่านที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
๒.๙	เปลี่ยนกุญแจประตูบานสวิง	๑.๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
๒.๑๐	ซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์แยกคุมไฟแต่ละห้อง	๑.๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๑	ซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
๒.๑๒	เปลี่ยนปลั๊ก ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๑๐.๐	จุด	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๓	รื้อรางครอบสายไฟพร้อมปลั๊กภายในห้องคอมพิวเตอร์เดิม	๑.๐	เหมา		-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๔	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	๑.๐	จุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๙'๖,๔๕๐.๐๐		๒๑,๘๕๐.๐๐	๒๑๘,๓๐๐.๐๐	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๙๖,๔๕๐.๐๐		๒๑,๘๕๐.๐๐	๒๑๘,๓๐๐.๐๐	
๒.๑๕	ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง								
	- กระจกเบี่ยงเคลือบ ๐.๓๐ X ๐.๓๐ ม.	๒๖.๖	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๙,๒๙๒.๕๐	๑๒๐.๐๐	๓,๑๘๖.๐๐	๑๒,๔๗๘.๕๐	
	- ผนังอลูมิเนียม+ประตู ๒๕	๔๖.๓	ตรม.	๓๘๐.๐๐	๑๗,๖๐๑.๖๐	๑๒๐.๐๐	๕,๕๕๘.๔๐	๒๓,๑๖๐.๐๐	
	- ประตู ๒๖ + วงกบ	๒.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนฝ้าเพดาน ที-บาร์	๑.๐	เหมา		-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- โถส้วมชักโครก	๗.๐	โถ	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	
	- ฝักบัว + ก๊อกน้ำ	๓.๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	
	- โถปัสสาวะชาย	๒.๐	อัน	๑,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง และท่อส้วม	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
	- แผงบังตาอลูมิเนียม	๑.๐	แผง	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
	รวมปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๒				๒๕๙,๑๔๔.๑๐		๓๓,๒๖๔.๔๐	๒๙๒,๔๐๘.๕๐	
๓	ปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๓								
๓.๑	หน้าต่าง น๑	๒๖.๐	ชุด	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	
๓.๒	ช่องแสง น๒	๔.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	ติดตั้งป้ายชื่อห้อง	๑.๐	ชุด	๗,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	
๓.๔	ติดตั้งราวบันไดและราวระเบียง	๓๓.๐	ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	
๓.๕	เปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด (โฟมกำขาว)	๔.๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๓.๖	ติดตั้งผ้าม่านกันห้องกระจกและประตู	๒.๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๓.๗	ติดตั้งผ้าม่านประตู (สำหรับประตูครึ่งบานกระจก)	๓.๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๑๘๒,๗๐๐.๐๐		๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๘๒,๗๐๐.๐๐		๑๗,๓๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓.๘	เปลี่ยนปลั๊ก ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๙.๐	จุด	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
๓.๙	ซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
๓.๑๐	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	๑.๐	จุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๓.๑๑	ติดตั้งสวิทช์ฮับ	๑.๐	ตัว	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๓.๑๒	ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง								
	- กระเบื้องเคลือบ ๐.๓๐x ๐.๓๐ ม.	๒๖.๖	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๙,๒๙๒.๕๐	๑๒๐.๐๐	๓,๑๘๖.๐๐	๑๒,๔๗๘.๕๐	
	- ผนังอลูมิเนียม+ประตู ๒๕	๔๖.๓	ตรม.	๓๘๐.๐๐	๑๗,๖๐๑.๖๐	๑๒๐.๐๐	๕,๕๕๘.๔๐	๒๓,๑๖๐.๐๐	
	- ประตู ๒๖ + วงกบ	๒.๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนฝ้าเพดาน ที-บาร์	๑.๐	เหมา		-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- โถส้วมชักโครก	๗.๐	โถ	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	
	- ฝักบัว + ก๊อกน้ำ	๓.๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
	- โถปัสสาวะชาย	๒.๐	อัน	๑,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
	- ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง และท่อส้วม	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
	- แผงบังตาอลูมิเนียม	๑.๐	แผง	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
	<b>รวมปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๓</b>				<b>๒๕๓,๐๙๔.๑๐</b>		<b>๓๐,๑๑๔.๔๐</b>	<b>๒๘๓,๒๐๘.๕๐</b>	
๔	<b>ปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๔</b>								
๔.๑	กระเบื้องเคลือบ พด	๒๒๐.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๓,๔๐๐.๐๐	
๔.๒	ประตู ๒๒	๔.๐	บาน	๑๓,๓๐๐.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๔.๓	หน้าต่าง น๑	๓๘.๐	ชุด	๔,๑๐๐.๐๐	๑๕๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๖๓,๔๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๒๘๖,๐๐๐.๐๐		๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๒๐,๘๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๒๘๖,๐๐๐.๐๐		๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๒๐,๘๐๐.๐๐	
๔.๔	ผ้าม่าน ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๔.๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	
๔.๕	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	๖๒๐.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	
๔.๖	ผ้าม่านเวที	๑.๐	ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๗	ปูพื้นเวที	๑.๐	เหมา	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔.๘	ติดตั้งป้ายชื่อห้อง	๑.๐	ชุด	๗,๐๕๐.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	
๔.๙	เปลี่ยนกุญแจอลูมิเนียม บานสวิง	๔.๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๔.๑๐	โถส้วมชักโครก	๗.๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	
๔.๑๑	ติดตั้งบิ๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมล้างถังเก็บน้ำ	๒.๐	เครื่อง	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๑๒	ปิดช่องระบายอากาศของช่องแสง	๔.๐	ห้อง	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๔.๑๓	ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด (ไฟเมก้าขาว) กรอบอลูมิเนียม	๔.๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๔.๑๔	ซ่อมผ้าม่านที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
๔.๑๕	ใช้คสายไฟพร้อมย้ายชุดหลอดไฟเดิมติดใต้ฝ้าเพดาน	๑.๐	เหมา	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐		-	๒,๕๐๐.๐๐	
๔.๑๖	ติดตั้งปลั๊ก ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๑๘.๐	จุด	๓๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	
๔.๑๗	เปลี่ยนปลั๊ก ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๑๐.๐	จุด	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๔.๑๘	ซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุด	๑.๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐	
๔.๑๙	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	๑.๐	จุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๔.๒๐	เดินสายแลนจากสวิตซ์ฮับชั้น ๓ ไปชั้น ๔	๖.๐	จุด	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
	<b>รวมปรับปรุงภายในอาคารชั้น ๔</b>				<b>๖๕๙,๑๕๐.๐๐</b>		<b>๑๑๙,๐๕๐.๐๐</b>	<b>๗๗๘,๒๐๐.๐๐</b>	
๕	<b>งานสี</b>								
๕.๑	งานทาสีภายในและภายนอก + ฝ้าเพดานท้องพื้น คสล.	๗,๕๐๐.๐	ตรม	๓๕.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๒,๕๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานสี</b>				<b>๒๖๒,๕๐๐.๐๐</b>		<b>๓๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๖๒,๕๐๐.๐๐</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖	ต่อเติมหลังคาคลุมหน้าอาคาร								
๖.๑	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนหลังคาเมทัลชีท	๑.๐๐	เหมา	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	- รื้อถอนอ่างน้ำ สวนหย่อม ขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๖.๒	งานโครงสร้างและหลังคา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๔"	๔.๐๐	ท่อน	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์สี่เหลี่ยม ๒"x ๒"	๔๕.๐๐	ท่อน	๘๕๐.๐๐	๓๘,๒๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๕๐.๐๐	ท่อน	๙๕๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	
	- แผ่นเมทัลชีทสี หนา ๐.๔ มม.	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๐.๐๐	
	- ครอบเมทัลชีทสี หนา ๐.๔ มม.	๔๕.๐๐	เมตร	๓๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐	
๖.๓	งานพื้น								
	- ทราดยาบ	๑๕.๐๐	ลิป.ม.	๕๓๒.๗๑	๗,๙๙๐.๖๕	๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๘,๗๙๐.๖๕	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ @๐.๒๐ ม.	๑๖๓.๒๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๙,๗๙๒.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	๑๔,๖๘๘.๐๐	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc.	๒๙.๐๐	ลิป.ม.	๑,๙๔๓.๙๓	๕๖,๓๗๓.๙๗	๔๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๖๗,๙๑๗.๙๗	
	- ไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
	- กระเบื้องเคลือบ ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม.	๒๘๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๔,๕๖๐.๐๐	๑๓๕,๓๖๐.๐๐	
๖.๔	งานราวสแตนเลส								
	- ราวสแตนเลส ๑", ๑/๒"	๒๐.๐๐	เมตร	๓,๕๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- ประตูล้วนสแตนเลส บานเลื่อน บานละ ๔.๕๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๔๗๙,๘๐๖.๖๒		๑๑๙,๘๕๖.๐๐	๕๙๙,๖๖๒.๖๒	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๔๗๙,๘๐๖.๖๒		๑๑๙,๘๕๖.๐๐	๕๙๙,๖๖๒.๖๒	
๖.๕	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟหลอด LED ๑๘ w ชนิดเปลี่ยน เตินร้อยท่อ PVC.	๑๒.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า พร้อมบล็อก หน้ากาก	๖.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟ (๓ ตา ๒ เต้าเสียบ) พร้อมบล็อก หน้ากาก	๗.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
	- ตู้ควบคุมไฟพร้อมเบรกเกอร์ ขนาด ๖ ช่อง	๑.๐๐	ตู้	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	
	- พัดลมโคมจร ขนาด ๑๘ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๑,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖.๖	ติดตั้งระบบแสงสว่างโซล่าเซลล์ ๑๒๐๐ วัตต์	๔.๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๖.๗	ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกปิดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ ม.	๔๐.๐	ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๖.๘	ติดตั้งรางน้ำ	๒๗.๐	ม.	๘๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมต่อเติมหลังคาคลุมหน้าอาคาร				๕๘๘,๓๐๖.๖๒		๑๓๘,๓๓๖.๐๐	๗๒๖,๖๔๒.๖๒	
๗	ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์สื่อการสอนด้านหลังอาคาร								
๗.๑	งานโครงสร้าง								
	- ดินซุด/ดินถม	๑๒.๐	ลิปม.	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ทราฮายาบ	๓.๕	ลิปม.	๕๓๒.๗๑	๑,๘๘๕.๗๙	๕๐.๐๐	๑๗๗.๐๐	๒,๐๖๒.๗๙	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc	๑๒.๐	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๒๓,๓๒๗.๑๖	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๑๒๗.๑๖	
	- เหล็กกลม ๑๒ มม.	๒๐.๐	เส้น	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กกลม ๖ มม.	๒๕.๐	เส้น	๘๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ	๘๘.๐	ตรม.	๖๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๓๗,๘๙๒.๙๕		๑๐,๔๖๗.๐๐	๔๘,๓๕๙.๙๕	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๓๗,๘๙๒.๙๕		๑๐,๔๖๗.๐๐	๔๘,๓๕๙.๙๕	
๗.๒	งานหลังคา								
	- เหล็กกล้าวงรี C ๒"x๔"	๔.๐	ท่อน	๑,๓๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล้าวงรี C ๑.๕" x ๓"	๑๓.๐	ท่อน	๗๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	
	- แผ่นเมทัลชีท ๐.๔๐ มม.	๗๗.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๒๖,๙๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๓๖,๑๙๐.๐๐	
๗.๓	งานผนัง พื้น ฝ้าเพดาน								
	- ผนังก่ออิฐ	๙๐.๐	ตรม.	๒๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	
	- กระเบื้องเคลือบ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม.	๕๙.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๒๐,๖๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๐๘๐.๐๐	๒๗,๗๓๐.๐๐	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	๘๘.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	
๗.๔	- งานสี	๒๔๐.๐	ตรม.	๓๕.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๗.๕	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูไม้อัดสัก ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. วงกบไม้ ๒" x ๔"	๒.๐	ชุด	๓,๗๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
	- หน้าต่างไม้อัดสัก ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. (บานเปิดคู่) วงกบไม้ ๒" x ๔"	๓.๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
	- ประตูเหล็กตัด ๑.๒๐ x ๒.๐๐ ม.	๑.๐	บาน	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	
๗.๖	งานไฟฟ้า ประปา								
	- ไฟฟ้า LED ขนาด ๒-๒๘ วัตต์ ฝังฝ้าเพดาน ฝ้าตะแกรงครอบ	๕.๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟชนิด ๓ ตา ๒ เต้าเสียบ	๕.๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
	- พัดลมโคมจร ๑๖ นิ้ว	๒.๐	ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	
	- สายไฟพร้อมอุปกรณ์	๑.๐	เหมา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-	๒,๐๐๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำ ๔ หุน	๒.๐	อัน	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	- ระบบท่อประปาพร้อมอุปกรณ์	๑.๐	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		-	๑,๐๐๐.๐๐	
๗.๗	ติดตั้งอ่างล้างจาน ๒ หลุม	๑.๐	ชุด	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์สื่อการสอน				๒๐๕,๗๔๒.๙๕		๕๘,๑๘๗.๐๐	๒๖๓,๙๒๙.๙๕	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘	งานผนังบังตาข้างอาคาร								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๒"	๑.๐	ท่อน	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	
	- เหล็กกล้าไนท์ C ๑.๕" x ๓"	๒.๐	ท่อน	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๑"x ๒"	๒.๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	- แผ่นเมทัลชีท ๐.๔๐ มม.	๖.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
	- ปิดทับหลังคาและครอบข้างเมทัลชีท ๐.๔๐ มม.	๗.๐	ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
	- พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จ	๗.๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	
	- ไม้เชอร์รา กว้าง ๘" ยาว ๓.๐๐ ม.	๑๐.๐	แผ่น	๙๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
	- งานสี	๑๕.๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๔๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	
	รวมงานผนังบังตาข้างอาคาร				๑๐,๙๒๕.๐๐		๔,๕๕๐.๐๐	๑๕,๔๗๕.๐๐	
๙	โรงจอดรถยนต์หลังอาคาร								
	- รั้วหลังคาเดิม	๑.๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		-	๕,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล้าไนท์ C ๒"x๔"	๗.๐	ท่อน	๑,๓๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐,๑๕๐.๐๐	
	- เหล็กกล้าไนท์ C ๑.๕" x ๓"	๓๗.๐	ท่อน	๗๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๓๑,๔๕๐.๐๐	
	- แผ่นเมทัลชีท ๐.๔๐ มม.	๒๐๔.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	๙๕,๘๘๐.๐๐	
	- หลอดไฟฟ้า LED ๒๘ วัตต์	๗.๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- งานสี	๑.๐	เหมา	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมโรงรถยนต์หลังอาคาร				๑๑๘,๙๕๐.๐๐		๓๒,๑๓๐.๐๐	๑๕๑,๐๘๐.๐๐	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐ เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๐	โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังอาคาร ๒ ชั้น								
	- รั้วหลังคาเดิม	๑.๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		-	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๔"	๑.๐	เส้น	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๒"x ๔"	๑๒.๐	เส้น	๑,๓๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ C ๑.๕" x ๓"	๓๒.๐	เส้น	๗๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	
	- แผ่นเหล็กเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ มม.	๑๙๒.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๙๐,๒๔๐.๐๐	
	- งานสี	๑.๐	เหมา	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		-	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ติดตั้งระบบแสงสว่างโซล่าเซลล์ ๑๒๐๐ วัตต์	๒.๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวมโรงรถจักรยานยนต์ด้านหลังอาคาร ๒ ชั้น</b>				<b>๑๑๔,๔๐๐.๐๐</b>		<b>๒๙,๗๙๐.๐๐</b>	<b>๑๔๔,๑๙๐.๐๐</b>	
๑๑	เทคอนกรีตลานจอดรถ+พื้นโรงรถหลังอาคาร								
	ขนาด ๓๐.๐๐ X ๔๑.๐๐ ม.								
	- ดินถม	๕.๐	ลิปม.	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc หนา ๐.๑๐ ม.	๑๒๖.๐	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๒๔๔,๙๓๕.๑๘	๔๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๒๙๕,๓๓๕.๑๘	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ	๑,๒๖๐.๐	ตรม.	๖๐.๐๐	๗๕,๖๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๑๓,๔๐๐.๐๐	
	- ไม้แบบ	๓๐.๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	
	<b>รวมลานจอดรถ+พื้นโรงรถหลังอาคาร</b>				<b>๓๒๙,๐๓๕.๑๘</b>		<b>๙๐,๘๕๐.๐๐</b>	<b>๔๑๙,๘๘๕.๑๘</b>	
๑๒	ถนนเข้าลานจอดรถ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๕๐ ม.								
	- เกรดปรับระดับดินเดิม	๑๑๗.๕	ตรม.		-	๒๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	
	- ทราดยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ ม.	๕.๙	ลิปม.	๕๓๒.๗๑	๓,๑๓๒.๓๓	๕๐.๐๐	๒๙๔.๐๐	๓,๕๒๖.๓๓	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc หนา ๐.๑๕ ม.	๑๗.๖	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๓๔,๒๗๑.๔๙	๔๐๐.๐๐	๗,๐๕๒.๐๐	๔๑,๖๒๓.๔๙	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ	๑๑๗.๕	ตรม.	๖๐.๐๐	๗,๐๕๒.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๕๒๕.๐๐	๑๐,๕๗๕.๐๐	
	- ไม้แบบ	๑๐.๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
	<b>รวมถนนเข้าลานจอดรถ</b>				<b>๔๖,๙๕๓.๘๒</b>		<b>๑๔,๐๒๑.๐๐</b>	<b>๖๐,๙๗๔.๘๒</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๓	ท่อระบายน้ำ ยาว ๒๖.๐๐ ม.								
	- ท่อ คสล. ๐.๔๐ ม.	๒๖.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	- บ่อพัก คสล.	๒.๐๐	จุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
	รวมท่อระบายน้ำ				๑๒,๘๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	
๑๔	รางระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม.								
	คิดราคา ต่อ ๑ ม.								
	- ดินขุดดินถม	๐.๒๕	ลิปม.		-	๕๐.๐๐	๑๒.๕๐	๑๒.๕๐	
	- ทราดยาบรองพื้น	๐.๐๓	ลิปม.	๕๓๒.๗๑	๑๓.๓๒	๕๐.๐๐	๑.๒๕	๑๔.๕๗	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc	๐.๑๕	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๒๙๑.๕๙	๔๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕๑.๕๙	
	- เหล็กกลม ๗ ๖ มม.	๒.๐๐	เส้น	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	
	#NAME?	๒.๒๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๗๒๖.๐๐	
	รวม				๑,๐๓๔.๙๑		๔๐๙.๗๕	๑,๔๔๔.๖๖	
	รวมรางระบายน้ำ คสล.	๑๐๔.๐๐	ม.	๑,๔๔๔.๖๖	๑๕๐,๒๔๔.๓๕		-	๑๕๐,๒๔๔.๓๕	
๑๕	ซุ้มไม้เลื้อย ๑ หน้าอาคาร								
	- ทราดยาบรองพื้น หน้า ๐.๑๐ ม.	๒.๓	ลิปม.	๕๓๒.๗๑	๑,๑๙๘.๖๐	๕๐.๐๐	๒๖,๖๓๕.๕๐	๒๗,๘๓๔.๑๐	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc	๔.๕	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๘,๗๔๗.๖๙	๔๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๕๕๗.๖๙	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ	๔๕.๐	ตรม.	๖๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	
	- ไม้แบบ	๓.๓	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๒๖๔.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	
	- กระเบื้องเคลือบ ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม.	๔๕.๐	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๑,๑๕๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๓"x ๓"	๗.๐	ท่อน	๖๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๑"x ๒"	๒๙.๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑๕,๙๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	
	- พันธไม้เลื้อย + ดินปุ๋ย	๓.๐	ตัน	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	
	รวมซุ้มไม้เลื้อย ๑ หน้าอาคาร				๕๐,๖๒๑.๒๘		๔๑,๐๕๙.๕๐	๙๑,๖๘๐.๗๘	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่

๑๐

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑๖	ลานกิจกรรมหน้าอาคาร								
๑๖.๑	ลานคอนกรีต ขนาด ๑๐.๕๐ X ๖๐.๐๐ ม.								
	- ทราดยาบ หนา ๐.๐๕ ม.	๓๑.๕	ลิปม.	๕๓๒.๗๑	๑๖,๗๘๐.๓๗	๕๐.๐๐	๒๖,๖๓๕.๕๐	๔๓,๔๑๕.๘๗	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc หนา ๐.๑๐ ม.	๖๓.๐	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๑๒๒,๔๖๗.๕๙	๔๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๑๔๗,๖๖๗.๕๙	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ	๖๓๐.๐	ตรม.	๖๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	
	- ไม้แบบ	๒๓.๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	
๑๖.๒	ซุ้มไม้เลื้อย ๒ จำนวน ๓ ซุ้ม								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๒"x ๒"	๗.๐	ท่อน	๖๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๑"x ๒"	๕.๐	เส้น	๕๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
	- ทราดยาบ หนา ๐.๐๕ ม.	๐.๔	ลิปม.	๕๓๒.๗๑	๑๙๑.๗๘	๕๐.๐๐	๒๖,๖๓๕.๕๐	๒๖,๘๒๗.๒๘	
	- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc หนา ๐.๑๐ ม.	๐.๗	ลิปม.	๑,๙๔๓.๙๓	๑,๓๖๐.๖๓	๔๐๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๑,๖๘๗.๖๓	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ	๗.๒	ตรม.	๖๐.๐๐	๔๓๒.๐๐	๓๐.๐๐	๒๑๖.๐๐	๖๔๘.๐๐	
	- ไม้แบบ	๓.๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	- ท่อคอนกรีต ๐.๔๐ ม.	๑๒.๐	ท่อน	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	- พันธุ์ไม้เลื้อย + ดินปุ๋ย	๖.๐	ตัน	๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	
๑๖.๓	ซุ้มไม้เลื้อย ๓ จำนวน ๒ ซุ้ม								
	- ฐานรากคอนกรีต ขนาด ๐.๑๕ X ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.	๒.๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	เสริมเหล็ก ๙ มม. @ ๐.๒๐ ม.								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๒"	๘.๐	ท่อน	๗๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
	- ตาข่ายเหล็ก ขนาดตา ๒" x ๒"	๒๐.๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
	- พันธุ์ไม้เลื้อย + ดินปุ๋ย	๖.๐	ตัน	๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	
	<b>รวมลานกิจกรรมหน้าอาคาร</b>				<b>๒๑๒,๖๗๑.๓๖</b>		<b>๑๐๗,๓๙๕.๐๐</b>	<b>๓๒๐,๐๖๖.๓๖</b>	

